Belediyeler: hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı tesisleri

Tarih: 16 Ekim 2026. Çürütme turu aynı gün; 8 kaynak sayfa açıldı ve rakamlar karşılaştırıldı.

Özet

Belediyeler inşaat ve yıkıntı atığını mıcıra ve dolguya çevirmeye 2025 ve 2026'da daha çok eğildi. Eskişehir, İzmir ve Bornova örnekleri bu turda kaynak sayfalarıyla doğrulandı [1][2][5][8]. Muğla ve Bursa örnekleri bu turda açılmadı [3][9]. Yönetmelik tesis izin yetkisini belediyeye veriyor ama belediyelerin çoğu tesisi kendisi kurmuyor, sahayı özel firmaya kiralıyor [5]. Son 24 ayda doğrudan konkasör alımı olarak yalnız Giresun Belediyesi'nin 2026 ihalesi bulundu; bu ihalede yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı var ve ilan metni doğrulandı [6]. Ancak ilan yıkıntı atığı demiyor; genel bir kırma eleme tesisi ve mevcut ekipman revizyonu içeriyor. MEKA'nın üstbant mıknatıslı MCC 70, MP 90 ve MP 110C ürünleri bu işe uygun ve giriş maliyeti düşük; bu firma beyanıdır [12]. Öneri: ikincil bant; EKAP izlemesi ve saha işleten firmalarla satış kanalı kurulsun, büyük yatırım yapılmasın.

Ne ve neden

Konu, belediyelerin ve belediye adına çalışan firmaların inşaat yıkıntı atığını ve yol altyapı kazısından çıkan taşı kırıp eleyerek yeniden kullanmasıdır. Ürün, demir ayırıcılı bir kırma eleme hattıdır. MEKA bu hattı hazır satıyor (firma beyanı) [12]. Nedeni üç yönlü. Birincisi, belediyeler mıcır satın alıyor ve kendi atığını kırmak para kazandırıyor; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 14 Mayıs 2026'da son 4 ayda yalnız yol işlerinde yaklaşık 24 ile 25 milyon TL tasarruf ve özel firmalardan yaklaşık 5 milyon TL üstü gelir açıkladı; iki yerel gazete aynı açıklamayı aktarıyor [1][2]. İkincisi, 12 Ağustos 2026 tarihli yıkım yönetmeliği değişikliği bina yıkıntı atıkları, seçici yıkım ve tehlikeli atık tanımlarını getiriyor; yıkım planı tanımı atık yönetimi bilgisini içeriyor; diğer hükümler 12 Ağustos 2027'de yürürlüğe giriyor [7]. Üçüncüsü, bakanlığın Eskişehir'i örnek göstermesi belediyeler arasında taklit etkisi yaratıyor; bu da belediye açıklamasına dayanıyor [2].

Önceki çalışma bu yaprağı iki cümleyle geçmişti: Kepez'in mobil konkasör kullandığını ve Giresun'un 2026 ihalesinde yerli malı avantajı olduğunu söylüyordu; yaprağı gelire yakın ve orta büyüklükte sayıp ilk adım olarak EKAP izlemesini önermişti. Bu araştırma iki şeyi değiştirdi. Talep tarafı daha güçlü çıktı; Eskişehir rakamları ve yıkım yönetmeliği takvimi eklendi. Satın alma yolu ise beklenenden dağınık çıktı; belediyeler çoğunlukla saha kiralıyor, doğrudan makine ihalesi az.

Pazar ve rakamlar

Türkiye geneli için yıllık inşaat yıkıntı atığı miktarı bu araştırmada resmi bir kaynaktan bulunamadı. Eldeki rakamlar il ve tesis ölçeğinde.

Eskişehir Büyükşehir tesisi Tepebaşı Keskin Mahallesi'nde; 2021'de kapasitesi yıllık 498 bin tona çıkarıldı; bugüne dek 1.449.535 ton atık kabul etti, yüzde 75 geri kazanımla 1 milyon 78 bin tonun üstünde malzemeyi ekonomiye döndürdü [1][2]. Son 4 ayda yol işlerinde yaklaşık 24 ile 25 milyon TL tasarruf ve özel firmalardan atık kabulü ile ürün satışından yaklaşık 5 milyon TL üstü gelir açıklandı [2]. Bu rakamlar belediyenin kendi açıklamasıdır; iki haber aynı metni (Haber Merkezi)

aktarıyor, bağımsız doğrulama yok. Tesis kendisini Türkiye'de kamuya ait ilk lisanslı tesis diye sunuyor [1][2].

İzmir Büyükşehir listesinde 6 inşaat/yıkıntı atığı geri kazanım tesisi ve 8 hafriyat toprağı depolama sahası var; 6 tesisten 5'i özel (Haydar Madencilik, Özen-Taş, Namık Kemal Aydoğdu, Sude Demirel, MAY/Mustafa Oluklupınar), 1'i belediye şirketi Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş. [5]. 8 sahanın 4'ünü İzmir Büyükşehir şirketi Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. işletiyor; kalanlar Saka Beton, Haydar Madencilik, Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş. ve Varan Madencilik [5]. Kapasite verilmiyor. Bornova Belediyesi Haziran 2025 meclisinde Karaçam'da 25.000 m^2 belediye arsasını hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım tesisi için kiraya verme kararı aldı; kurucu, kapasite ve ekipman açıklanmadı [8].

Bursa Büyükşehir şirketi Burkent'in Erdoğanköy tesisi için 800 ton/gün kapasite geçiyor; sayfa açılamadı, tarih doğrulanamadı, tek kaynak, doğrulanamadı [9]. Ankara için güncel bir tesis bulunamadı; 2006 tarihli Mamak planı günde 1.000 ton hafriyat atığı kırma hedefi içeriyordu; bu turda açılmadı [10].

İstanbul'da 2026 döküm sahası kabul tarifesi 18 ile 32 TL/ton bandında; bu rakam bir yıkım ve hafriyat firmasının 17 Mayıs 2026 tarihli blog yazısından, firma beyanı, tek kaynak [11]. İstanbul'da ayrıca 185.877.621 ton izinsiz döküm ve 80 milyar TL kamu zararı iddiası içeren bir iddianame haberi var; bunlar yalnız iddia ve bu turda sayfa açılmadı, doğrulanamadı [13].

İhale tarafı. Giresun Belediye Başkanlığı konkasör mal alımı, İKN 2026/1539482, 4734 sayılı Kanun 21(a) pazarlık usulü, ilan 21 Ağustos 2026, yeterlik değerlendirmesi 22 Eylül 2026 saat 10:30, yalnız yerli istekliler, yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı, teslim sözleşmeden itibaren en geç 60 takvim günü fabrika/atölye teslimi [6]. İş tanımı: Ülper Mevkii'nde yeni kurulacak şantiye sahasına kırma eleme tesisi için makine, ekipman, mevcut ekipmanlara ait revizyon parçaları, montaj, nakliye ve yardımcı tesisat. İlan yıkıntı atığı ya da geri kazanım demiyor; belediyenin elinde zaten ekipman olduğu anlaşılıyor. Kapasite ve yaklaşık maliyet ilanda yok; ekonomik ve teknik yeterlik kriteri belirtilmemiş [6]. Keçiören Belediyesi hafriyat ve yıkıntı atığı sahalarından geri kazanım için saha kiralama ihalesi; yaklaşık maliyet bandı 10.785.492 ile 43.142.132 TL, teklif 21 Nisan 2026; arama özetinden alındı, ilan sayfası açılamadı, doğrulanamadı [14]. Manisa Büyükşehir hafriyat ve yıkıntı atığı nakliyesi hizmet alımı, İKN 2026/1001610, 2 Temmuz 2026; bu turda açılmadı [15]. Altıeylül Belediyesi konkasörle kırılmış kırma taş alımı, İKN 2026/909808, 17 Haziran 2026; bu turda açılmadı [16]. Kazananlar ve sözleşme bedelleri hiçbirinde bulunamadı. EKAP arama sayfası açılamadı; toplam ihale sayısı için EKAP erişimi gerekiyor.

Oyuncular

Alıcı tarafı üç gruptan oluşur. Birincisi tesisi kendisi işleten büyükşehirler: Eskişehir İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü [2]; Muğla örneği bu turda doğrulanmadı [3]. İkincisi belediye şirketleri: Bursa Burkent (doğrulanamadı) [9], İzmir Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş. ve İzmir Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. [5]. Üçüncüsü belediye izniyle saha ya da tesis işleten özel firmalar: İzmir'de Haydar Madencilik, Sude Demirel, Özen-Taş, Saka Beton, Varan Madencilik [5]. İstanbul'da İSTAÇ 60 üstü tesis ve hafriyat sahaları işletiyor ama inşaat yıkıntı atığı için kapasite rakamı bulunamadı; bu turda açılmadı [18].

Eskişehir tesisi Muğla, Bursa, Denizli, Çanakkale, Sakarya ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile Bilecik Belediyesi'ne bilgi verdiğini söylüyor [2]. Bu yedi belediye doğal müşteri adayı listesidir. Ekipman tarafında rakipler yerli konkasör üreticileridir; Giresun ihalesi yalnız yerli isteklilere açık [6].

Türkiye durumu ve mevzuat

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı; İzmir Büyükşehir sayfası bu tarihi veriyor [5]. Belediye sınırları içindeki geri kazanım tesislerine ve depolama sahalarına izin verme yetkisi belediyede; İzmir sayfası tesis açmak için belediyeye verilecek belge listesini yayımlıyor ve listede makine ve araç gereç kapasitesi de isteniyor [5]. İBB sayfası bu turda açılmadı [4]. 2025 ve 2026'da bu yönetmelikte bir değişiklik bulunamadı; mevzuat.gov.tr PDF'i okunamadı.

Asıl hareket yıkım tarafında. Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ağustos 2026'da 33338 sayılı Resmî Gazete'de çıktı; ana yönetmelik 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı [7]. Değişiklikle bina yıkıntı atıkları, seçici yıkım ve tehlikeli atık tanımları eklendi; yıkım planı tanımı "ortaya çıkacak bina yıkıntı atıklarının yönetimine dair detaylı bilgileri" içeriyor; yüksek yapıların yıkımı için Beşinci Bölüm (madde 13/A ve 13/B) eklendi [7]. Madde 14'e göre 7. maddeye eklenen 8. fıkra ile 14 ve 15. maddeler yayım tarihinde, diğer hükümler yayımdan bir yıl sonra yürürlüğe giriyor; bu 12 Ağustos 2027 demek [7]. Seçici yıkım için somut zorunluluk hükmü ana metinde görünmüyor; ekler (EK-2, EK-5) okunmadı. Seçici yıkım yaygınlaşırsa kırılmaya uygun temiz beton ve tuğla akışı artar; bu tesis talebini destekler.

Bakanlığın Avrupa Birliği destekli atık sonu projesinin inşaat yıkıntı atığı için kriter çalıştığı ve Eskişehir tesisini sahada incelediği bilgisi bu turda doğrulanmadı [19]. Sıfır Atık düzenlemelerinde inşaat atığına özel yeni bir hüküm bulunamadı.

Uygulama tarafında yer seçimi sorunlu. İzmir Büyükşehir meclisinde Nisan 2026'da Bornova Işıklar tesisi için arazi devri tartışıldığı, okula 15 metre mesafe itirazı ve Hazine onayı sorunu haberi bu turda açılmadı [17].

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu iki koldan yürür. Birinci kol doğrudan belediye ihaleleri: EKAP'ta konkasör, kırma eleme, yıkıntı atığı ve hafriyat sahası kelimeleriyle düzenli izleme, yerli malı belgesi ve hazır ihale dosyası. Giresun tipi pazarlık usulü ihalelerde ilan ile yeterlik günü arasında bir ay var; hazır dosya şart [6]. İkinci kol belediye şirketleri ve saha işleten özel firmalar: Burkent, Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş., Egeşehir, Haydar Madencilik gibi işletmeciler [5][9]. Bu firmalar makineyi kendi parasıyla alır, belediye ödeme riskini taşımaz.

Ürün uyumu firma sayfasına göre yüksek. MCC 70 kanca yüklemeli, en çok 110 ton/saat, MJ 70 çeneli kırıcı, 1,3 m^3 bunker; MP 90 lastik tekerlekli, en çok 200 ton/saat; MP 110C lastik tekerlekli, en çok 340 ton/saat. Üç modelin teknik tablosunda da üstbant mıknatıs var; MCC sonrası opsiyonel 3 katlı elek. Kapasiteler 1,6 ton/m^3 malzeme için ve "up to" olarak verilmiş; firma beyanı [12]. Belediye ölçeği için MCC 70 ana ürün.

Yatırım kapısı: şirket; sahada MEKA makinesi gerekiyor. Bütçe kapısı: 1, yani 100 bin dolar altı; giriş bileti EKAP izleme, belge ve satış ziyaretidir. Demo ya da kiralık bir makine filosu kurulursa kapı 2'ye çıkar; bu tahmin. Yol kapısı: ikisi; doğrudan satış ve işletmeci firmalarla iş birliği birlikte yürür.

Takvim

3 Haziran 2025: Bornova Karaçam arsa kararı, doğrulandı [8]. 10 ve 21 Nisan 2026: Keçiören saha kiralama ihalesi, doğrulanamadı [14]. 17 Nisan 2026: İzmir meclis tartışması, bu turda açılmadı [17]. 14 Mayıs 2026: Eskişehir tasarruf açıklaması, doğrulandı [2]. 17 Haziran 2026: Altıeylül kırma taş ihalesi, bu turda açılmadı [16]. 2 Temmuz 2026: Manisa nakliye ihalesi, bu turda açılmadı [15]. 12 Ağustos 2026: yıkım yönetmeliği değişikliği yayımı, doğrulandı [7]. 21 Ağustos 2026: Giresun konkasör ilanı, doğrulandı [6]. 22 Eylül 2026: Giresun yeterlik günü saat 10:30, doğrulandı [6]. 13 Ekim 2026: Muğla Avrupa ikinciliği, bu turda açılmadı [3]. 12 Ağustos 2027: yıkım yönetmeliği diğer hükümleri yürürlükte, doğrulandı [7].

Riskler

Belediyeler tesisi kendisi kurmak yerine sahayı kiralıyor; alıcı özel firma oluyor ve fiyat baskısı yüksek [5][14]. Belediye ödemeleri gecikebilir. Doğrudan ekipman ihalesi az ve dağınık; yılda birkaç makine ile sınırlı kalabilir. Yer seçimi siyasi tartışma yaratabiliyor; İzmir Işıklar örneği bu turda doğrulanmadı [17]. İstanbul pazarı yargı sürecinde ve belirsiz; iddianame haberi bu turda doğrulanmadı [13]. Yerli malı şartı rakip yerli üreticilere de açık. Eskişehir tasarruf rakamları belediyenin kendi açıklaması; bağımsız doğrulama yok [1][2].

Açık sorular

Giresun ihalesini kim kazandı, bedel ve marka ne, ilandaki mevcut ekipman hangi marka? Keçiören sahalarını hangi firma aldı? Son 24 ayda EKAP'ta toplam kaç belediye konkasör ihalesi çıktı? İSTAÇ'ın inşaat yıkıntı atığı kapasitesi ve planı ne? Bornova tesisini kim kuracak? MEKA'nın geçmişte belediye ya da belediye şirketi satışı var mı? Hafriyat yönetmeliğinde 2004 sonrası değişiklik tarihçesi nedir? Yıkım yönetmeliği eklerinde seçici yıkım için somut zorunluluk var mı?

Kaynaklar

1. İstikbal Gazetesi, Eskişehir 25 milyon TL tasarruf, 14 Mayıs 2026, haber, belediye açıklaması. https://www.istikbalgazetesi.com/eskisehir-buyuksehir-belediyesinden-25-milyon-tl-tasarruf Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
2. Gazete26, Eskişehir tesisi 4 ayda gelir, 14 Mayıs 2026, haber, belediye açıklaması. https://www.gzt26.com/ayse-unluce-acikladi-geri-donusum-tesisi-4-ayda-milyonlarca-lira-kazandirdi Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
3. Hamle Gazetesi, Muğla Avrupa ikinciliği, haber. https://www.hamlegazetesi.com.tr/muglanin-insaat-atigi-projesine-avrupa-ikinciligi Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.
4. İBB Çevre Koruma, hafriyat denetimi, resmi. https://cevre.ibb.istanbul/cevre-koruma-sube-mudurlugu/hafriyat-topragi-insaat-ve-yikinti-atiklarinin-denetimi/ Erişim 16 Ekim 2026. Bu

turda açılmadı.

5. İzmir Büyükşehir, hafriyat ve inşaat atıkları tesis listesi, resmi. https://www.izmir.bel.tr/tr/AcrdIcerik/93/1 Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
6. Yeşil Giresun, konkasör mal alımı, Basın İlan Kurumu resmi ilan metni ILN02533242, 21 Ağustos 2026, gazete sitesinde. https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/28553957/konkasor-mal-alimi-isi Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
7. Resmî Gazete 12 Ağustos 2026 sayı 33338, Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik, resmi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260812-2.htm Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
8. Bornova Belediyesi, Karaçam tesis kararı, 3 Haziran 2025, resmi. https://bornova.bel.tr/recycling-facility-approved-in-bornova?lang=en Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
9. Steelradar, Erdoğanköy hafriyat sahası, haber, sayfa açılamadı. https://www.steelradar.com/erdogankoy-e-hafriyat-sahasi-53670/ Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulanamadı.
10. Hürriyet, Mamak tesisi, 4 Temmuz 2006, haber. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mamak-coplugunde-eletrik-uretilecek-4697895 Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.
11. Ardasan, İstanbul hafriyat rehberi 2026, 17 Mayıs 2026, firma blogu, firma beyanı. https://www.ardasanayi.com.tr/blog/istanbul-hafriyat-hizmetleri-rehberi/ Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
12. MEKA inşaat atığı geri dönüşüm ürünleri, firma beyanı. https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/recycling-technologies/construction-and-demolition-waste-recycling Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulandı.
13. Sabah, İBB hafriyat iddianamesi, 16 Kasım 2025, haber. https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-ibbde-80-milyarlik-hafriyat-talani-cevre-katliami-gozler-onune-serildi Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
14. İhalebul, Keçiören saha kiralama ihalesi özeti, diğer. https://ihalebul.com/tenders/search?cpvtree_in=45252120&sort=-province Erişim 16 Ekim 2026. Açılamadı, doğrulanamadı.
15. Bidsfactory, Manisa hafriyat nakliye ihalesi, diğer. https://bidsfactory.com/en/tenders/hafriyat-ve-insaat-yknt-atklarnn-nakliyesi-hizmet-ekap_tr-fb812c4bf91264e3 Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.
16. Haber S Balıkesir, Altıeylül kırma taş ihalesi, haber. https://www.habersbalikesir.com/resmi-ilan/altieylul-de-tas-ve-insaat-malzemesi-ihalesi/99216 Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.
17. Demokrat Gündem, İzmir meclis tartışması, 17 Nisan 2026, haber. https://demokratgundem.com/mecliste-atik-geri-kazanim-tartismasi/ Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.
18. İSTAÇ ana sayfa, resmi. https://www.istac.istanbul/ Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.

19. Çevre Bakanlığı atık sonu projesi, resmi. https://atiksonu.csb.gov.tr/ Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı, Eskişehir inceleme iddiası doğrulanmadı.
20. Kepez Belediyesi, mobil konkasör, 6 Aralık 2024, resmi. https://www.kepez-bld.gov.tr/news_10977_kepez-den-ornek-belediyecilik Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılmadı.

Ek: açık soruların cevapları (ikinci tur, çürütücü düzeltmesi, 16 Ekim 2026)

Bu turda 8 kaynak açıldı ve metinle karşılaştırıldı. Açılmayan kaynaklara dayanan ifadeler "doğrulanamadı" olarak işaretlendi. Şirket sitesi ifadeleri "firma beyanı" olarak işaretlendi.

Giresun 2026/1539482 ihalesini kim kazandı, bedel, seçilen marka

Durum: kismen. İlan metni doğrulandı [1]. İKN 2026/1539482, idare Giresun Belediye Başkanlığı. Usul 4734 sayılı Kanun 21/a pazarlık. Yeterlik değerlendirmesi 22.09.2026 saat 10.30, Hacımiktat Mah. Tabaklar Sok. No:1 Kat 6 İhale Salonu. Kapsam: Ülper Mevkii'nde yeni kurulacak şantiyede kırma eleme tesisi için makine, ekipman, mevcut ekipmanların revizyon parçaları, montaj, nakliye ve yardımcı tesisat. Teslim, sözleşmeden sonra fabrika veya atölye teslimi en geç 60 takvim günü. Alt yüklenici yasak. Bu ilanda da yalnız yerli istekli şartı ve yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı var. İlan 21 Ağustos 2026. Önceki açık ihale 2026/1100761 doğrulandı [2]: idare Giresun Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 19. madde açık ihale, 16.07.2026 saat 10.30, 11 kalem, yalnız yerli istekli, yüzde 15 avantaj, ilan 24 Haziran 2026. Önemli: Küçükköy Mahallesi'ndeki mevcut konkasör tesisi revize edilip yeni ekipmanla Ülper Köyü'ndeki belediye arsasına kurulacak. Yani alım, revizyon artı ek ekipman. Kazanan, bedel ve marka iki ilanda da yok. 21 Ağustos 2026 tarihli haber [3] açılmadı, doğrulanamadı.

Keçiören hafriyat sahası kiralama ihalesini hangi firma aldı

Durum: gorusme. Web'de bulunamadı. Keçiören ihale sayfası [4] ve Atık Getirme Merkezi ilanı [5] bu turda açılmadı; önceki tur ifadeleri doğrulanamadı. Hafriyat sahası yetkisinin Ankara Büyükşehir'de olduğu bilgisi kaynaksız varsayım.

Son 24 ayda EKAP'ta belediye konkasör, kırma eleme ve yıkıntı atığı tesisi ihalesi sayısı

Durum: kismen. EKAP açılamadı, sayı yok. Doğrulanan örnekler: Giresun iki ihale [1][2]. Samsun Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, İlkadım Güzeldere Konkasör Tesisi Enerji Besleme İşleri, 1600 kVA trafo, 2026/1117468, ihale 13.07.2026 saat 10.30, 75 takvim günü, ilan 22.06.2026 [6]. İlanda tesisin yeni olduğu yazmıyor; önceki turdaki "yeni tesis" yorumu kaldırıldı. Bornova Karaçam arsa kiralama 23.12.2025 [8] doğrulandı; 9 Eylül 2025 ilk ihale [7] ve Işıklar kararı [9] doğrulanamadı. Kıyas: Eskişehir Büyükşehir Tepebaşı Keskin tesisi 498.000 ton/yıl kurulu kapasite; Aralık 2017'den Ekim 2023'e yaklaşık 1.000.000 ton kabul, yaklaşık 340.000 ton agrega, yaklaşık 1.000 ton metal ve plastik [10]. Van ilanı kaynaksız, silindi.

İSTAÇ'ın yıkıntı atığı geri kazanım kapasitesi ve 2025 ile 2026 tesis planı

Durum: kismen. Firma beyanı [11]: İstanbul'da aylık 3 milyon ton hafriyat atığı; sahalarda yılda ortalama 40 milyon ton hafriyat toprağı depolanıyor. İnşaat ve yıkıntı atıklarının işlendiği yazıyor, kapasite yok. Geri kazanım tesisleri sayfası [12], raporlar sayfası [13] ve döküm bedeli kaynağı [14] açılmadı; o ifadeler doğrulanamadı.

İzmir Bornova Karaçam tesisini kim kuracak, teknoloji ve takvim

Durum: kismen. İlan doğrulandı [8]: Karaçam Köyü 107 ada 63 parsel, 34.363,13 m2 belediye arsası; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulması ve 10 yıl işletilmesi için kiralama. 2886 sayılı Kanun 35/a kapalı teklif, 23.12.2025 saat 10.00. Yıllık kira KDV hariç 3.600.000 TL, muhammen bedel 36.000.000 TL, geçici teminat 1.080.000 TL, doküman bedeli 1.000 TL. Dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü veriyor. İstekliden ÇED kararı belgesi ve GSM ruhsatı, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi isteniyor. Tesisi kiracı kuracak. Teknoloji ilanda yok. Kazanan web'de yok. İlk ihale [7], meclis kararı [15], Işıklar kararı [9] ve Doa Hafriyat ÇED başvurusu [16] açılmadı, doğrulanamadı. "Yeniden ilan ilk ihalenin sonuçsuz kaldığını gösterir" ifadesi çıkarımdır.

Hafriyat yönetmeliği değişiklikleri; Yıkım yönetmeliğinde seçici yıkım zorunluluğu

Durum: kismen. Yıkım yönetmeliği Resmi Gazete metniyle doğrulandı [20]: 13 Ekim 2021 tarih 31627 sayı; Madde 20 ile yürürlük 1 Temmuz 2022. Madde 5/7: asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal sökülüp uzaklaştırılmadan ve seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez. Madde 14: atık kaynağında ayrılır, öncelikle yeniden kullanılır, çevre lisanslı tesise gönderilir. Madde 15: kontrollü ve aşamalı seçici yıkım; metal, ahşap, alçı, tuğla, cam, yalıtım gibi malzemeler ayrılır. Madde 7/9: küçük yapılarda yıkım planı düzenlenmez. Kapsam Madde 2: yapı ruhsatına tabi binalar; afet yıkımları, 6306/6A resen yıkımlar, 3194/32 kısmi yıkımlar ve tescilli yapılar kapsam dışı. Ekler metinde geçiyor: Ek 1 yıkım ruhsatı formu, Ek 2 yıkım planı, Ek 3 atık yönetim planı, Ek 4 taahhütnameler; ek PDF'i açılmadı. Hafriyat yönetmeliği değişiklik geçmişi [17][18] açılmadı, doğrulanamadı. Bakanlık taslak sayfası doğrulandı [19]: Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimine İlişkin Yönetmelik Taslağı docx ve Görüş Formu yayında. Sayfada tarih ve görüş süresi yok; 13 ve 17 Mart 2026 dosya adlarından çıkarıldı. Taslağın içeriği okunmadı.

Kaynaklar

1. https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/28553957/konkasor-mal-alimi-isi, haber sitesinde resmi ilan metni, açıldı, doğrulandı
2. https://www.yildizhaber.com.tr/haber-konkasor-satin-alinacaktir-170162.html, haber sitesinde resmi ilan metni, açıldı, doğrulandı
3. https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/28558764/giresun-belediyesi-konkasor-tesisi-kuruyor, haber, açılmadı, doğrulanamadı
4. https://www.kecioren.bel.tr/ihaleler.php, resmi, açılmadı, doğrulanamadı
5. https://www.gucluanadolugazetesi.com/kecioren-belediyesinden-ilan-iln02497376, haber, açılmadı, doğrulanamadı

6. https://www.gazetegercek.com.tr/resmi-ilan/konkasor-tesisi-enerji-besleme-isleri-yaptirilacaktir/228221, haber sitesinde resmi ilan metni, açıldı, doğrulandı
7. https://www.egedesonsoz.com/bornovada-geri-donusum-hamlesi-36-milyonluk-ihale, haber, açılmadı, doğrulanamadı
8. https://www.sabah.com.tr/resmi-ilan/2025/12/10/bornova-belediye-baskanligindan, haber sitesinde resmi ilan metni, açıldı, doğrulandı
9. https://ilkses.com.tr/izmir/bornova-daki-geri-kazanim-tesisi-plani-istifali-tartismalara-sahne-oldu-444588, haber, açılmadı, doğrulanamadı
10. https://www.eskisehir.bel.tr/icerik-detay.php?icerik_id=9195&cat_icerik=1&menu_id=24, resmi, açıldı, doğrulandı
11. https://istac.istanbul/faaliyet-alanlarimiz/atik-yonetimi/hafriyat-topragi-yonetimi, firma beyanı, açıldı, doğrulandı
12. https://istac.istanbul/tesislerimiz/geri-kazanim-tesisleri, firma, açılmadı, doğrulanamadı
13. https://istac.istanbul/hakkimizda/belgeler-ve-raporlar, firma, açılmadı, doğrulanamadı
14. https://www.ihalekik.com/istanbul-hafriyat-dokum-ucretleri, diğer, açılmadı, doğrulanamadı
15. https://bornova.bel.tr/recycling-facility-approved-in-bornova?lang=en, resmi, açılmadı, doğrulanamadı
16. https://www.yeniizmir.com/bornova-ya-insaat-atiklarini-donusturma-tesisi-geliyor, haber, açılmadı, doğrulanamadı
17. https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/yonetmelikler/hafriyat-topragi-insaat-ve-yikinti-atiklarinin-kontrolu-yonetmeligi, diğer, açılmadı, doğrulanamadı
18. https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440, resmi, açılmadı, doğrulanamadı
19. https://cygm.csb.gov.tr/taslaklar-i-443, resmi, açıldı, doğrulandı
20. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211013-1.htm, resmi, açıldı, doğrulandı

Kalan görüşmeler

- Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 444 40 28: 2026/1539482 kazananı, bedel, marka; Küçükköy mevcut tesis markası; EKAP sonuç ilanı.
- Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi: hafriyat sahası ihalesinin idaresi ve kazananı.
- Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü: 23 Aralık 2025 ihale sonucu ve kiracı; 9 Eylül 2025 ilk ihale akıbeti; Işıklar tesisi takvimi.
- İSTAÇ 444 85 00 ve İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü: yıkıntı atığı geri kazanım kapasitesi ve 2026 planı; döküm bedeli teyidi.
- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 0312 586 30 00: taslağın görüş süresi ve metni.
- Samsun Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, 0362 431 60 90: Güzeldere tesisi yeni mi, makine tedarikçisi.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla iki turda hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (ikinci tur güven 4/5). Görüşme gerektiren sorular metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.